

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy
Adresa: OcÚ Nižné Ružbachy č.135, 065 02 Vyšné Ružbachy, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta obce
IČO: 00 330 078
DIČ: 2020698724
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 439 1406
Fax: +421 52 439 1406
E-mail: nizneruzbachy@gmail.com
Internetová stránka: www.nizneruzbachy.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN: SK66 5200 0000 0000 0169 4040
SWIFT (BIC) kód: OTPVSKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Sídlo: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 465 330
DIČ: 2020004008
IČ pre daň: SK2020004008
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 12041/P
Zastúpený: Slavomír Kandráč, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2065 4034
SWIFT (BIC) kód: CEKOSKBX
Tel.: +421 52 432 6473
E-mail: slovdach@slovdach.sk
Internetová stránka: www.slovdach.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v zmysle Čl. XI. bodu 2. Zmluvy o dielo zo dňa 09.11.2017 tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok č.1“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č.1

Predmetom tohto Dodatku č.1 je upresnenie a zosúladenie potreby skutočne realizovaných stavebných prác s projektovou dokumentáciou a zmluvným rozpočtom stavebného diela: „**Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy**“ tak, aby bolo predmetné stavebné dielo zrealizované kvalitne a prevádzky schopne.

Rozpočet k zmene s vyznačením zmien v texte položiek zmluvného rozpočtu zhotoviteľa stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – vid'. príloha tohto Dodatku č.1.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom Dodatok č.1 podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Rozpočet k zmene s vyznačením zmien v texte položiek zmluvného rozpočtu zhotoviteľa stavebných prác.

V Nižných Ružbachoch, dňa

Objednávateľ:



podpísané

Mgr. Jozef Abrahamovský
starosta obce

Zhotoviteľ:

podpísané

Slavomír Kandráč
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zmena dokončenej stavby súp. č. 68 na Dom smútku Nižné Ružbachy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nižné Ružbachy
Objednávateľ	Obec Nižné Ružbachy	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK2020004008
Spracoval	Mikuláš Derevjanik		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	12.06.2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 785,94	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	25 631,70	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	34 643,61	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	19 044,65	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	5 147,45			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 725,58			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		108 978,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	60,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	109 038,93
Objednávateľ			24	DP H 20,00 % z 109 038,93	21 807,79
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	130 846,72
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 12.06.2020

Kód	Zákazka	ZoD			Zmeny		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2017-CN-1a	SO 01 Dom smútku	100 565,50	20 113,10	120 678,60			
2017-CN-1	SO 01.1. Búracie práce	2 710,75	542,15	3 252,90	111,63	22,32	133,95
2017-CN-2	SO 01.2. Stavebné úpravy	63 342,36	12 668,47	76 010,83	2 575,58	515,12	3 090,70
2017-CN-3	SO 01.3. Zdravotníckotechnické inštalácie	3 499,86	699,97	4 199,83			
2017-CN-4	SO 01.4. Elektroinštalácia	9 388,78	1 877,76	11 266,54			
2017-CN-5	SO 01.5. Drenáž	1 337,65	267,53	1 605,18			
2017-CN-6	SO 01.6. Zariadenie	4 000,00	800,00	4 800,00			
2017-CN-7	SO 01.7. Oprava krovu a výmena strešnej krytiny	16 286,10	3 257,22	19 543,32	176,70	35,34	212,04
2017-CN-10.1	SO 05 Spevnené plochy	3 328,65	665,73	3 994,38			
2017-CN-11	SO 05.1. Chodníky	2 577,66	515,53	3 093,19			
2017-CN-12	SO 05.2. Úprava záhrady	750,99	150,20	901,19			
2017-CN-8	SO 02 Vodovodná prípojka	1 899,88	379,98	2 279,86			
2017-CN-9	SO 03 Kanalizačná prípojka	380,99	76,20	457,19			
2017-CN-10	SO 04 NN prípojka	2 863,91	572,78	3 436,69	-2 863,91	-572,78	-3 436,69

Celkom 109 038,93 21 807,79 130 846,72 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 56 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 28. 7. 2017

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 12.6.2020

			ZOD					Zmeny				
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 710,75	0,000				111,63	0,000
8 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 710,75	0,000				111,63	0,000
1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	29,370	2,35	69,02	0,000	m2				
2	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľu, -1,90500t	m3	44,897	15,00	673,46	0,000	m3	5,273	15,00	79,10	12,440
3	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akokoľvek maľu x, -1,63300t	m3	4,844	27,24	126,50	0,000	m3				
4	963011511	Búranie stropov z tvárlíc pálených do nosníkov oceľových, hr. do 150 mm, -0,14800t	m2	101,320	6,39	647,43	0,000	m2				
5	965061812	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,630	3,16	39,91	0,000	m2				
6	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	14,000	0,33	4,62	0,000	ks				
7	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	8,000	0,54	4,32	0,000	ks				
8	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	12,370	4,09	50,59	0,000	m2				
9	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,240	13,27	16,45	0,000	m2				
10	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	10,835	17,69	191,67	0,000	m2				
11	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	10,900	0,73	7,30	0,000	m				
12	989021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	8,000	3,97	31,76	0,000	m				
13	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	7,870	35,00	276,95	0,000	m3				
14	974032668	Výsek, rýh stien a priečok pre vtahov, nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 350mm, -0,06300t	m	19,500	6,38	124,41	0,000	m				
15	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	13,680	3,14	42,96	0,000	m2				
16	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	133,798	2,00	267,60	0,000	t	10,045	2,00	20,09	0,000
17	979089612	Poplatok za skladovanie a zneškodnenie - Iné odpady zo stavieb a demolií (17 06), ostatné	t	133,798	1,00	133,80	0,000	t	12,440	1,00	12,44	0,000
Celkom						2 710,75	0,000				111,63	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 88 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevanik

Dátum: 28. 7. 2017

Spracoval: Mikuláš Derevanik

Dátum: 12.6.2020

ZOD							Zmeny					
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				26 294,18	84,312				1 759,05	2,043
1	Zemné práce					207,65	0,000				66,74	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	6,720	24,08	161,82	0,000	m3	2,180	24,08	52,01	0,000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,720	6,82	45,83	0,000	m3	2,180	6,82	14,73	0,000
2	Zakladanie					1 851,76	0,109				344,81	0,029
3	274313612	Bežón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	13,440	105,00	1 411,20	0,000	m3	2,160	105,00	226,80	0,000
4	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	26,880	12,24	329,01	0,109	m2	7,200	12,24	88,13	0,029
5	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	26,880	4,15	111,55	0,000	m2	7,200	4,15	29,88	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					7 433,02	7,354				495,14	1,806
6	310238412	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	5,220	60,50	315,81	3,230	m3				
7	311275532	Murivo nosné z tvárne PORFIX hladké hr. 250 NSM 500x250x250	m3	11,834	135,00	1 597,59	0,000	m3	2,750	135,00	371,25	1,362
8	311275534	Murivo nosné z tvárne PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x375	m3	8,044	125,00	1 005,50	0,000	m3				
9	317168101	Nosný preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	67,000	20,00	1 340,00	0,000	ks	1,000	20,00	20,00	0,005
10	317168104	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	6,000	35,34	212,04	0,588	ks				
11	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L & 14 22 alebo výšky do 220 mm	t	0,776	294,22	228,31	0,013	t				
12	1348332500	Týč oceľová hrubá prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235/RG1 ozn. prierezu 220	t	0,815	648,21	528,29	0,000	t				
13	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L & 24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	1,305	275,81	359,93	0,016	t				
14	1348334000-1	Týč oceľová hrubá prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235/RG1 ozn. prierezu 320	t	1,439	650,00	935,35	0,000	t				
15	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	30,863	26,79	829,50	3,503	m2	3,876	26,79	103,89	0,439
16	342948112	Ukolveenie priečok k murovaným konštrukciám	m	30,000	2,89	86,70	0,005	m				
4	Vodorovné konštrukcie					5 186,16	16,130				757,86	0,181
17	411321314	Bežón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	9,637	100,00	963,70	0,000	m3				
18	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	64,245	5,70	366,20	1,238	m2				
19	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	64,245	2,59	166,39	0,000	m2				
20	411354173	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	64,245	7,80	488,26	3,711	m2				
21	411354174	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	64,245	2,09	134,27	0,000	m2				
22	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,789	980,00	753,62	0,000	t				
23	413321315	Bežón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	1,800	99,38	178,85	4,438	m3				
24	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	10,800	11,46	123,77	0,281	m2				
25	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	10,800	3,50	37,80	0,000	m2				
26	413351213	Podpomá konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	10,800	16,30	176,04	1,045	m2				
27	413351214	Podpomá konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	10,800	4,33	46,76	0,000	m2				
28	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,089	1 000,00	89,00	0,000	t				
29	417321414	Bežón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,716	100,00	471,60	0,000	m3	3,989	100,00	398,90	0,000
30	417351115	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,720	7,87	123,72	0,291	m2	9,738	7,87	76,64	0,181
31	417351116	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,720	3,01	47,32	0,000	m2	9,738	3,01	29,31	0,000
32	417381821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,303	1 000,00	303,00	0,000	t	0,255	1 000,00	255,00	0,000
33	430321414	Schodiskové konštrukcie, bežón železový tr.C 25/30	m3	1,754	121,80	213,64	4,364	m3				
34	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,146	1 000,00	146,00	0,000	t				
35	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,525	21,55	183,71	0,564	m2				
36	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,525	4,29	36,57	0,000	m2				
37	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,448	12,84	108,47	0,199	m2				
38	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,448	3,25	27,46	0,000	m2				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					10 174,13	60,719				88,36	0,028
39	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	45,570	7,22	329,02	0,000	m2				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	812421837	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku stien štuková	m2	383,487	5,82	2 280,15	0,000	m2	7,204	5,82	41,93	0,000
41	822422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% Nadvých	m2	176,565	5,04	889,89	5,858	m2				
42	822464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová, škrábaná, hr. 2 mm	m2	176,565	10,75	1 889,07	0,000	m2				
43	822465111	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zmé, jemnozrná	m2	32,832	16,38	603,45	0,137	m2				
44	831313661	Mezanína z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	14,148	115,47	1 633,79	31,701	m3				
45	831362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,314	950,00	298,30	0,000	t				
46	832451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	172,020	8,87	1 491,41	21,282	m2				
47	834920011	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	m	38,000	2,24	85,12	1,618	m				
48	842942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	5,000	25,00	125,00	0,000	ks	1,000	25,00	25,00	0,018
49	8533194000	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	1,000	21,45	21,45	0,000	ks	1,000	21,45	21,45	0,011
50	8533194100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	1,000	21,45	21,45	0,000	ks	1,000	21,45	21,45	0,011
51	8533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000	22,42	22,42	0,000	ks				
52	8533194600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm L	ks	2,000	22,90	45,80	0,000	ks				
53	842942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000	51,91	51,91	0,036	ks				
54	8533195100	Zárubeň oceľová CgU 145x197x10cm	ks	1,000	26,26	26,26	0,000	ks				
55	848991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	12,150	5,27	64,03	0,107	m				
56	8118001010	Vnútorné parapetné dosky plastové komorikové, š. 500 mm biela	m	12,383	22,32	276,61	0,000	m				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 441,47 0,000

6,13 0,000

57	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	245,280	1,50	367,92	0,000	m2				
58	941941191	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	245,280	0,70	171,70	0,000	m2				
59	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	245,280	0,70	171,70	0,000	m2				
60	852902110	Čistenie budov zametávaním v miestnostoch, chodbách, na schodoch a na povalách	m2	117,910	0,16	18,87	0,000	m2				
61	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,hraníc,z kovu výšky do 6 m	t	237,084	3,00	711,28	0,000	t	2,043	3,00	6,13	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

37 048,18 0,520

816,53 0,005

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

733,07 0,000

0,00 0,000

62	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	117,910	0,19	22,40	0,000	m2				
63	1116331020	Penetračný náter DELTA-THENE 10/uhédože DÖRKEN	t	0,035	3,78	0,13	0,000	t				
64	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	117,910	3,00	353,73	0,000	m2				
65	8283221000	Pás ľahký asfaltový Hydrotit v 80 s 35	m2	135,597	2,50	338,99	0,000	m2				
66	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,840	27,84	17,82	0,000	t				

713 Izolácie tepelné

5 129,88 0,000

0,00 0,000

67	713111111-1	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne - 1. vrstva	m2	192,192	1,14	219,10	0,000	m2				
68	8313670096	Sklená vlna hrúbka 160 mm	m2	196,038	4,10	803,75	0,000	m2				
69	713111111-2	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne - 2. vrstva	m2	192,192	1,14	219,10	0,000	m2				
70	8313670096	Sklená vlna hrúbka 160 mm	m2	196,038	4,10	803,75	0,000	m2				
71	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	54,110	0,74	40,04	0,000	m2				
72	2637635100-1	Polystyrén doska EPS T3500 hr. 40mm	ks	56,816	2,50	142,04	0,000	m2				
73	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	m2	117,910	1,51	178,04	0,000	m2				
74	2637635100-1	Polystyrén doska EPS T3500 hr. 40mm	ks	123,808	2,90	308,92	0,000	m2				
75	713191121-1	Izolácie tepelné - doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom s prepletením do 100mm - parozábrana	m2	317,018	2,51	796,72	0,000	m2				
76	2632601999	Parozábrana - fólia Sd 0,3-5,0 m, hr. 0,4 mm, 80 g/m2, 110 N/50 mm, 1,50x40 m, kat. A + páska	m2	339,209	1,50	508,81	0,000	m2				
77	713191121-2	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do 100 mm - difúzna fólia	m2	172,020	2,51	431,77	0,000	m2				
78	2632000100	Difúzna fólia paropriepustná	m2	184,061	2,90	533,78	0,000	m2				
79	2632000500	Difúzna fólia paropriepustná - páska	m	175,480	0,50	87,73	0,000	m				
80	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,856	30,46	56,53	0,000	t				

763 Konštrukcie - drevostavby

13 631,77 0,000

0,00 0,000

81	763138412	Podhľad RIGIPS RF 2x15-OK, podkrovia, upevnenie priame na drevo	m2	317,018	43,00	13 631,77	0,000	m2				
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------	----	--	--	--	--

764 Konštrukcie klampiarske

185,33 0,000

0,00 0,000

82	784410450-1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 80 mm rš 210 - 340 mm	m	12,150	14,32	173,99	0,000	m				
83	784410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00133t	m	9,460	1,04	9,84	0,000	m				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie kľamprarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	55,48	1,50	0,000	t				

766	Konštrukcie stolárske	1 362,05	0,000	181,16	0,000
------------	------------------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------

85	768861112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000	16,16	80,80	0,000	ks	1,000	16,16	16,16	0,000
86	6117103113-1	Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné piné, DTD, š. 60, 70, 80, 90cm /STN, obj. 6.CPLFE10	ks	6,000	175,00	875,00	0,000	ks	1,000	175,00	175,00	0,000
87	768861132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	31,41	31,41	0,000	ks				
88	6117103113-2	Dvere vnútorné dvojkridlové, laminátované M10, mechanicky odolné piné, DTD, š. 145 - 180 cm /STN, obj. 6.CPLFE10	ks	1,000	300,00	300,00	0,000	ks				
89	768865212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	5,000	6,56	32,80	0,000	ks				
90	6118711600	Práh dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	2,000	3,67	7,34	0,000	ks				
91	6118715800	Práh dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	1,000	4,90	4,90	0,000	ks				
92	6118717600	Práh dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	2,000	5,08	10,16	0,000	ks				
93	768865232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	9,43	9,43	0,000	ks				
94	6118749600	Práh bukovo dĺžky 147 šírky 10 cm	ks	1,000	6,21	6,21	0,000	ks				
95	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,159	25,13	4,00	0,000	t				

767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 103,82	0,001	0,00	0,000
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

96	767162120	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	12,800	3,70	46,82	0,001	m				
97	5534686700-1	Zábradlie kovové, zvislé priečky, s madlom, v=1000 mm	bm	12,800	165,00	2 078,00	0,000	bm				
98	767631112	Montáž okna plastového jednodelného so zasklením šírky 800 mm x výšky 1000 mm	ks	2,000	75,00	150,00	0,000	ks	-2,000	75,00	-150,00	0,000
98.1	767631112	Montáž okna plastového jednodelného so zasklením šírky 750 mm x výšky 1000 mm	ks					ks	2,000	75,00	150,00	0,000
99	6114109500	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklpné výšky/šírky 1000/750 mm - OK 1	ks	2,000	100,00	200,00	0,000	ks				
100	767631117	Montáž okna plastového jednodelného so zasklením šírky 800 mm x výšky 1350 mm	ks	7,000	85,00	595,00	0,000	ks	-7,000	85,00	-595,00	0,000
100.1	767631117	Montáž okna plastového jednodelného so zasklením šírky 750 mm x výšky 1350 mm	ks					ks	7,000	85,00	595,00	0,000
101	6114116300	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklpné výšky/šírky 1350/750 mm - OK 2	ks	7,000	130,00	910,00	0,000	ks				
102	767631335-1	Montáž okna plastového dvojdlelného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1350 mm	ks	4,000	110,00	440,00	0,000	ks				
103	6114120700	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracie, otváracie-sklpné výšky/šírky 1350/1800 mm - OK 3	ks	4,000	300,00	1 200,00	0,000	ks				
104	767641354-2	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdlelných, so zasklením, celkovej výšky 2250 mm x šírky 1,700 mm	ks	1,000	250,00	250,00	0,000	ks				
105	6114124000-91	Plastové dvojkridlové vchodové dvere, celkovej výšky/šírky 2250/1700 mm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000	ks				
106	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,888	37,39	33,20	0,000	t				

771	Podlahy z dlaždíc	5 702,18	0,000	0,00	0,000
------------	--------------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

107	771445019-1	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 600 x 150 mm, výška 150 mm	m	119,870	2,69	322,45	0,000	m				
108	5976498150-1	Dlaždice keramické gres - 600x300	m2	19,418	13,90	269,82	0,000	m2				
109	771575109-1	Montáž podláh z dlaždíc keram., ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600 x 300 mm	m2	179,490	13,08	2 349,52	0,000	m2				
110	5976498150-1	Dlaždice keramické gres - 600x300	m2	193,849	13,90	2 694,50	0,000	m2				
111	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	3,623	18,16	65,79	0,000	t				

781	Dokončovacie práce a obklady	1 325,67	0,000	610,17	0,000
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------

112	781445080	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x300 mm	m2	44,993	15,00	674,90	0,000	m2	-44,993	15,00	-674,90	0,000
112.1	781445080	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 250x400 mm	m2					m2	65,706	15,00	985,59	0,000
113	5976498150	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	45,993	13,90	637,91	0,000	m2	-45,993	13,90	-637,91	0,000
113.1	5976498150	Obklad keramický - 250x400	m2					m2	67,020	13,90	931,58	0,000
114	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,708	18,16	12,86	0,000	t	0,320	18,16	5,81	0,000

783	Dokončovacie práce - nátery	741,82	0,160	0,00	0,000
------------	------------------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------

115	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	317,018	2,34	741,82	0,160	m2				
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------	----	--	--	--	--

784	Dokončovacie práce - maľby	1 132,79	0,360	15,20	0,005
------------	-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

116	784411301	Pačokovanie vápeným mliekom jednorázobné jemnozrných podkladov výšky do 3. 80 m	m2	439,067	0,31	138,11	0,164	m2	5,888	0,31	1,83	0,002
117	784452473	Maľby z maľárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	439,067	2,27	998,68	0,178	m2	5,888	2,27	13,37	0,002

Celkom	63 342,36	84,832	2 575,58	2,048
---------------	------------------	---------------	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Zdravotnotechnické inštalácie

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				671,30	1,676
1		Zemné práce				341,97	0,000
1	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom pre realizáciu kanalizácie	m3	0,800	142,91	114,33	0,000
2	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	20,03	132,20	0,000
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,600	5,67	37,42	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,950	2,70	10,67	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,650	11,84	31,38	0,000
6	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	1,600	9,98	15,97	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				242,51	0,000
7	894431132	Montáž revíznej šachty plastovej, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	26,44	26,44	0,000
8	2860011220	Kanalizačná šachta PE priemeru 1000, v. 1200, s poklopom	ks	1,000	216,07	216,07	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				86,82	1,676
9	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,800	108,52	86,82	1,676
PSV		Práce a dodávky PSV				2 828,56	1,729
713		Izolácie tepelné				47,02	0,000
10	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	17,000	2,15	36,55	0,000
11	2837741537	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13	m	7,000	0,51	3,57	0,000
12	2837741550	TUBOLIT izolácia - trubica 25/13	m	2,000	0,57	1,14	0,000
13	2837741563	TUBOLIT izolácia - trubica 32/13	m	8,000	0,72	5,76	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				478,62	1,098
14	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	8,000	11,39	91,12	0,013
15	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	7,000	12,02	84,14	0,011
16	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	11,000	16,83	185,13	0,030
17	2863103000	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	ks	1,000	3,80	3,80	0,000
18	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	5,97	11,94	0,001
19	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000	6,15	30,75	0,003
20	2863106500	PVC-U koleno odpadové (1/2) 75/87°	ks	3,000	0,43	1,29	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	2,000	1,90	3,80	0,000
22	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	3,000	2,10	6,30	0,000
23	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	2,000	3,10	6,20	0,000
24	721212401	Montáž podlahového vpustu, z PVC DN 75	ks	1,000	5,43	5,43	0,000
25	5516275100	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 WS D 50, D 70 mm	ks	1,000	1,00	1,00	0,000
26	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	1,000	18,43	18,43	0,000
27	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22,000	0,58	12,76	0,348
28	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	11,000	0,75	8,25	0,691
29	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,493	16,79	8,28	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

261,25 0,626

30	2861400300	Univerzálna rúrka stabil 20x2,9	m	7,000	2,14	14,98	0,000
31	2861401601	Univerzálna rúrka flex 25x3,5, balenie 25 m	m	2,000	3,16	6,32	0,000
32	2861401801	Univerzálna rúrka flex 32x4,4, balenie 25 m	m	8,000	4,76	38,08	0,000
33	2861702300	T-Kus 32-20-32 odbočka redukovaná	ks	1,000	13,11	13,11	0,000
34	2862287907	T-Kus 32-20-25 PX odbočka a prietok redukované	ks	1,000	12,21	12,21	0,000
35	2862287404	T-Kus 32-32-20 PX prietoková redukcia	ks	1,000	11,66	11,66	0,000
36	2862287908	T-Kus 32-25-20 PX odbočka a prietok redukované k. č. 160089-001 REHAU	ks	1,000	12,20	12,20	0,000
37	2861702200	T-Kus 25-20-25 odbočka redukovaná	ks	1,000	8,03	8,03	0,000
38	2861240158	Koleno PX 90° 20,	ks	7,000	3,15	22,05	0,000
39	2861240159	Koleno PX 90° 25	ks	1,000	3,89	3,89	0,000
40	2861240160	Koleno PX 90° 32	ks	1,000	7,07	7,07	0,000
41	2862220400	násuvná objímka 20	ks	19,000	0,87	16,53	0,000
42	2862220500	násuvná objímka 25	ks	6,000	1,16	6,96	0,000
43	2862220600	násuvná objímka 32	ks	8,000	1,91	15,28	0,000
44	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	9,000	5,42	48,78	0,000
45	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1	ks	1,000	1,20	1,20	0,000
46	5518100281	Guľový uzáver voda 1", HUV	ks	1,000	3,98	3,98	0,000
47	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,000	0,77	13,09	0,612
48	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	17,000	0,33	5,61	0,014
49	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	15,37	0,22	0,000

723 Zdravotechnika - rozvod vody, vonkajší

80,16 0,000

50	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	4,000	0,22	0,88	0,000
51	2861132420	LDPE rúra tlaková pre rozvod vody PN 6 3.2 Mpa nav 40x 5.5mm	m	4,000	0,76	3,04	0,000
52	2861668813	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 32/25	ks	2,000	38,12	76,24	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 961,51 0,004

53	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	2,000	29,30	58,60	0,000
54	5523401680	Závesné WC pre telesne postihnutých so sedátkom, komplet	ks	1,000	763,66	763,66	0,000
55	5514700170	Výtokové armatúry WC komplet /typ investor/	ks	1,000	73,20	73,20	0,000
56	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,000	22,96	22,96	0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	6425211400	Pisoár biely s vnútorným prívodom vody 4410 V	ks	1,000	33,27	33,27	0,000
58	5514700630	Výtokové armatúry tlačný ventil pisoárový	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
59	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	3,000	21,88	65,64	0,000
60	5523401050	Sanita, umývadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	204,43	204,43	0,000
61	6420138771	Sanitárna keramika umývadlo 45cm	ks	2,000	37,43	74,86	0,000
62	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	13,92	13,92	0,000
63	6420134850	Sanitárna keramika výlevka	ks	1,000	149,72	149,72	0,000
64	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb	2,000	8,27	16,54	0,001
65	5413000160	EO elektrický beztlakový ohrievač nad odb. miesto s objemom 10 l s batériou.	ks	1,000	122,76	122,76	0,000
66	5413000140	EO malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo s objemom 10L.	ks	1,000	121,99	121,99	0,000
67	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	5,000	5,00	25,00	0,000
68	5518300009	Sanitárne armatúry Rohový ventil - 1/2"	ks	5,000	3,33	16,65	0,000
69	5517544580	Flexi hadica do batérií s pletivom z nehrdzajúcej ocele	ks	5,000	6,65	33,25	0,000
70	725829206	Montáž batérie na okamžitý ohrev vody, stojankovej	ks	1,000	7,18	7,18	0,000
71	5514360200	Batéria stojánková na okamžitý ohrev vody	ks	1,000	49,91	49,91	0,000
72	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	7,68	15,36	0,000
73	5514646600	Umývadlová batéria	ks	2,000	20,79	41,58	0,000
74	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	2,10	6,30	0,000
75	5516281001	Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	ks	3,000	6,65	19,95	0,000
76	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárova, drezova D 50	ks	2,000	1,80	3,60	0,000
77	5516281051	Odpady a sifóny. Uzáver zápachový pisoárový DN 50	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
78	5516281261	Uzáver PP zápachový pre výlevku DN 50	ks	1,000	5,82	5,82	0,000
79	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	17,35	2,06	0,000

Celkom

3 499,86

3,405

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 280,00 0,000

1	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	35,000	8,00	280,00	0,000
---	-----------	---	-----	--------	------	--------	-------

M Práce a dodávky M 9 108,78 0,000

21-M-12 Rozvádzač RH 1 069,73 0,000

2	M200.0033	Typ. plastový rozvádzač min. 72 modulový, IP 40/IP20, II.tr.	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
3	3458020700.22	FLP B+C MAXI(T1+T2)	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
4	3458020700.41	Modulárny spínač 40/3	ks	1,000	19,00	19,00	0,000
5	3458020700.31	RSI-25-40-A230	ks	1,000	23,00	23,00	0,000
6	3580760010.11	Istič B/1, 2A	ks	1,000	4,00	4,00	0,000
7	3580760010.12	Istič B/1, 10A	ks	6,000	9,00	54,00	0,000
8	3580760010.13	Istič B/1, 16A	ks	15,000	12,00	180,00	0,000
9	3580760233.1	Istič 25B/3	ks	2,000	24,00	48,00	0,000
10	3580810500	RCD 16A/B/1N/ 00,3	ks	3,000	37,00	111,00	0,000
11	3580810500.1	RCD 40A/3N/ 00,3	ks	2,000	37,00	74,00	0,000
12	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	1,000	24,41	24,41	0,000
13	3410350187	CYY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	8,000	0,82	6,56	0,000
14	3410350183	CYY 1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2,000	0,14	0,28	0,000
15	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2,000	1,74	3,48	0,000
16	PM	Podružný materiál	%	10,000	7,15	71,50	0,000
17	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	1,00	12,00	0,000
18	R-R1	Mnt.	%	10,000	10,85	108,50	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 307,50 0,000

19	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	3,80	190,00	0,000
20	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	1,45	72,50	0,000
21	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	1,28	32,00	0,000
22	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,000	1,00	13,00	0,000

21-M Elektromontáže 7 731,55 0,000

23	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	150,000	0,95	142,50	0,000
24	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m	157,500	0,52	81,90	0,000
25	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	15,000	1,14	17,10	0,000
26	3450722700	Rúrka PVC 2336	m	15,750	0,57	8,98	0,000
27	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	35,000	2,22	77,70	0,000
28	3450915500	Krabica univerzálna typ: KU	ks	35,000	0,85	29,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	3,14	12,56	0,000
30	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,40	5,60	0,000
31	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	4,85	72,75	0,000
32	3450917500	Krabica odbočná KO, vr. sv. WAGO	ks	15,000	2,63	39,45	0,000
33	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	11,000	9,70	106,70	0,000
34	3450927000	Krabica podomietková pre napojenie konvektorov	ks	11,000	2,90	31,90	0,000
35	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	75,000	0,72	54,00	0,000
36	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,71	7,10	0,000
37	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	25,000	1,02	25,50	0,000
38	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklapkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	1,000	3,88	3,88	0,000
39	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4,000	1,84	7,36	0,000
40	3450201270	Spínač 1, 230V, 10A, IP20	ks	4,000	1,40	5,60	0,000
41	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	6,000	2,10	12,60	0,000
42	3450204730	Spínač 5, 230V, 10A, IP20	ks	6,000	0,95	5,70	0,000
43	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	kus	2,000	1,70	3,40	0,000
44	3450204730/2	Spínač č. 1+6 230V/10A IP20	ks	1,000	1,90	1,90	0,000
45	3450204730/21	Spínač č. 2+6 230V/10A IP20	ks	1,000	2,70	2,70	0,000
46	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	5,000	2,10	10,50	0,000
47	3450201520	Spínač 6, 230V, 10A, IP20	ks	5,000	1,53	7,65	0,000
48	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000	2,36	4,72	0,000
49	3450201630	Spínač č. 7 230V/10A IP20	ks	2,000	2,46	4,92	0,000
50	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	25,000	4,07	101,75	0,000
51	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	25,000	2,23	55,75	0,000
52	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	1,000	5,11	5,11	0,000
53	3450316400	Zásuvka 513.3253 IZS 3232	ks	1,000	6,86	6,86	0,000
54	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	11,49	11,49	0,000
55	MHUP	HUS - OBO 1809UP	ks	1,000	9,00	9,00	0,000
56	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	22,44	22,44	0,000
57	210200025/1	MNT. svetidiel (dod. sv. vr. zdrojov)	ks	37,000	8,00	296,00	0,000
58	3480010010/1	A - typ sv. stropné, LED 10 W, IP20, podľa výberu užívateľa	ks	12,000	20,00	240,00	0,000
59	3480010010/3	užívateľa	ks	12,000	22,00	264,00	0,000
60	3480010010/31	C - typ sv. nást. do kúpeľne, LED 15 W, IP40, tr. II	ks	2,000	33,00	66,00	0,000
61	3480010010/34	D - lištový reflektorový závesný systém 3_kruhový 6m, 10xGU10-50W, IP20, F, vr. závesného systému, podľa výberu užívateľa	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
62	3480010010/38	D1 - lištový reflektorový závesný systém 3_kruhový 6m, 9xGU10-50W, IP20, F, vr. závesného systému, podľa výberu užívateľa	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
63	3480010010/41	E - typ sv. večné svetlo	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
64	3480010010/44	G - typ sv. nást. so snímačom pohybu, 10W, IP44, LED	ks	4,000	18,00	72,00	0,000
65	3480010010/32	N - typ sv. núdzové s piktogramom, LED, 1h, nást., IP40,	ks	3,000	33,00	99,00	0,000
66	3480010010/33	N1 - typ sv. núdzové s piktogramom, LED, 1h, vr. lank. záves., IP40	ks	1,000	50,00	50,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	50,000	1,25	62,50	0,000
68	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000	1,44	72,00	0,000
69	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	1,10	16,50	0,000
70	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	9,240	1,16	10,72	0,000
71	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	5,000	3,79	18,95	0,000
72	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000	0,38	1,90	0,000
73	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	5,000	0,47	2,35	0,000
74	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	80,000	4,50	360,00	0,000
75	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	35,000	1,17	40,95	0,000
76	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	50,000	1,00	50,00	0,000
77	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	48,000	3,20	153,60	0,000
78	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	8,000	1,13	9,04	0,000
79	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,53	21,20	0,000
80	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	7,000	3,20	22,40	0,000
81	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,40	5,60	0,000
82	3540406200	HR-Svorka SO	ks	3,000	0,80	2,40	0,000
83	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	3,000	1,53	4,59	0,000
84	5489511000	Štítok ozn. BLZ	ks	3,000	2,89	8,67	0,000
85	210220431.1	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	ks	3,000	17,00	51,00	0,000
86	210290141.2	Montáž a napojenie el. priamovýhrevného konvektora do 3kW	ks	11,000	23,00	253,00	0,000
87	4840001000	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 500W, IP24, II, tr. s termostatom	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
88	4840001000.1	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 750W, IP24, II, tr. s termostatom	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
89	4840002000	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 1000W, IP24, II, tr. s termostatom	ks	2,000	58,00	116,00	0,000
90	4840005000	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 2000W, IP24, II, tr. s termostatom	ks	6,000	65,00	390,00	0,000
91	4840005000.1	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 2500W, I, IP24, II, tr. s termostatom	ks	1,000	78,00	78,00	0,000
92	210290142.1	Napojenie el. ohrievača (dod. ZTI)	ks	3,000	13,00	39,00	0,000
93	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,57	17,10	0,000
94	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	31,500	1,32	41,58	0,000
95	210801088	Kábel medený 450/750 V 2x2,5	m	20,000	0,66	13,20	0,000
96	3410350080.1	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	21,000	0,55	11,55	0,000
97	210801119	Kábel medený CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000	0,79	7,90	0,000
98	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	1,65	17,33	0,000
99	210802313	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5	m	8,000	0,69	5,52	0,000
##	3410350585	H05VV-F 5x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	8,400	0,84	7,06	0,000
101	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	400,000	2,80	1 120,00	0,000
##	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	378,000	0,40	151,20	0,000
##	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	42,000	1,01	42,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 VCYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	350,000	3,60	1 260,00	0,000
##	3410106600	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 0,5kV	m	367,500	0,70	257,25	0,000
108	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	150,000	0,60	90,00	0,000
##	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	s	150,000	0,04	6,00	0,000
108	PM	Podružný materiál	%	15,000	7,15	107,25	0,000
109	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	1,00	12,00	0,000
110	PT	MNT. + dodávka týždenného termostau	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
111	R1.2	Revízia	ks	1,000	450,00	450,00	0,000

Celkom

9 388,78

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Drenáž

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 151,47 20,030

1 Zemné práce 254,47 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	5,35	48,15	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,700	0,88	2,38	0,000
3	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	22,66	203,94	0,000

2 Zakladanie 386,40 14,807

4	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	60,000	6,44	386,40	14,807
---	-----------	--	---	--------	------	--------	--------

4 Vodorovné konštrukcie 282,90 5,224

5	451538111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	60,000	1,99	119,40	5,103
6	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m	m2	72,000	1,18	84,96	0,121
7	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	77,760	1,01	78,54	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 227,70 0,000

8	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	20,062	11,35	227,70	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 186,18 0,132

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 186,18 0,132

9	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	30,000	3,87	116,10	0,066
10	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	33,000	2,04	67,32	0,066
11	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	27,84	2,76	0,000

Celkom 1 337,65 20,162

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Zariadenie

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				4 000,00	0,000
21-M		Elektromontáže				4 000,00	0,000
1	21029-KC01	Montáž chladiaceho zariadenia pre dom smútku, 1040x2400x1300 mm, presklené prevedenie	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
2	991PC01	Chladiace zariadenie pre dom smútku CHZDS 87/2, 1160x2430x1830 mm, nerezové prevedenie, 230V/50Hz, 500W, 320 kg, R134a, +2-+6°C	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	0,000
		Celkom				4 000,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Dom smútku

Časť: Oprava krovu a výmena strešnej krytiny

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevanik

Dátum: 28. 7. 2017

Spracoval: Mikuláš Derevanik

Dátum: 12.6.2020

			ZOD				Zmeny					
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						16 286,10	0,454				176,70	-0,030
762 Konštrukcie tesárske						3 592,70	0,059				0,00	0,000
1	762341210	Montáž debnenia a latovanie striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	249,800	3,10	773,76	0,000	m2				
2	6051013100	Drvo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x š.170-240mm	m3	11,948	200,00	2 389,60	0,000	m3				
3	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	245,248	1,14	279,58	0,000	m2				
4	762495000	Spojovacie prostriedky pre ošľovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závitky	m2	249,800	0,60	149,78	0,059	m2				
764 Konštrukcie klampiarske						12 069,40	0,395				-67,34	-0,030
5	764311205-1	Montáž krytiny - falcovaná krytina Click SRP 25 Dn, sklon nad 30° do 45° z tabuľ š. 500 mm	m2	249,800	20,00	4 992,00	0,000	m2				
6	1368010-991	Strešný systém - falcovaná krytina Click SRP 25 Dn s prelisom po celej svojej dĺžke a s ukrytým systémom kotvenia, Glacie lesklý + lemovania a oplechovania + spojovací materiál skrušky do dreva Click V 153	m2	262,080	18,00	4 717,44	0,000	m2				
7	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	245,248	1,04	255,08	0,000	m2				
8	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	245,248	0,15	36,79	0,000	m2				
9	764322925	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu rohu odkvapu na strechách s tvrdou kryt. nad 30° do 45° rš 330 mm	ks	2,000	2,11	4,22	0,000	ks				
10	764322960	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou nad 30° do 45° rš 330 mm	m	38,320	4,27	163,63	0,089	m				
11	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	0,540	1,80	0,97	0,000	m2				
12	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	0,540	0,28	0,14	0,000	m2				
13	764341821	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 100 mm, -0,00298t	ks	1,000	0,96	0,96	0,000	ks				
14	764341921	Ostatné prvky z pozink. Pz plechu, lemovanie rúry na vlnitej, hladkej, drážk. krytine do 30st.D do 100m	ks	2,000	12,28	24,52	0,005	ks				
15	764341922	Ostatné prvky z pozink. Pz plechu, lemovanie rúry na vlnitej, hladkej, drážk. krytine nad 30st. do 45st. D do 100m	ks	2,000	12,84	25,68	0,005	ks				
16	764348925-1	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu - rúrkový systém snehovej zábrany, so sklonom nad 30° do 45°	bm	38,320	12,00	459,84	0,000	bm				
17	764348914	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu, oplechovanie držiaka lana bleskozvodu, so sklonom nad 30° do 45°	ks	30,000	8,75	262,50	0,009	ks				
18	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00008t	ks	42,000	0,57	23,94	0,000	ks				
19	764352810	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	38,320	0,78	29,89	0,000	m				
20	764352811	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkarpové polkruhové so sklonom nad 30° do 45° rš 330 mm	m	38,400	8,82	338,89	0,069	m				
21	764352916	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	80,000	1,48	118,40	0,075	ks				
22	764352917	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 330 mm	ks	42,000	3,04	127,68	0,007	ks				
23	764358810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,04	4,16	0,000	ks				
24	764359911	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm nad 30st. do 45st.	ks	4,000	15,92	63,68	0,007	ks				
25	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	1,000	0,16	0,16	0,000	ks				
26	764381930	Strešné okno z pozinkovaného Pz plechu v krytine vlnitej a korýt., alebo hladkej a drážk. 600x800 mm	ks	1,000	67,34	67,34	0,030	ks	-1,000	67,34	-67,34	0,030
27	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	0,360	2,10	0,76	0,000	m2				
28	764367891	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	0,360	0,26	0,09	0,000	m2				
29	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	19,160	0,53	10,15	0,000	m				
30	764393940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu hrebeň strechy so sklonom do 30° rš 600 mm	m	19,160	6,88	131,82	0,054	m				
31	764394821	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	m	38,320	1,01	38,70	0,000	m				
32	764394840	Demontáž príponky z plochej ocele, -0,00032t	ks	42,000	0,57	23,94	0,000	ks				
33	764394930	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 250 mm	m	38,320	1,82	73,57	0,051	m				
34	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytienie lemovania	ks	42,000	1,73	72,66	0,013	ks				
783 Dokončovacie práce - nátery						624,00	0,000				244,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	249,600	2,50	624,00	0,000	m2	97,618	2,50	244,04	0,000

Celkom

16 286,10

0,454

176,70

-0,030

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Spevnené plochy

Časť: Chodníky

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 577,66 8,633

1 Zemné práce 105,11 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,298	5,35	60,44	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,389	0,88	2,98	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	11,298	1,64	18,53	0,000
4	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,490	0,41	23,16	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 128,28 0,095

5	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m	m2	56,490	1,18	66,66	0,095
6	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	61,009	1,01	61,62	0,000

5 Komunikácie 1 998,99 5,979

7	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.200 mm	m2	56,490	0,74	41,80	2,260
8	5833421300	Kamenivo ťažené hrubé predhrvené 63-125 b	t	20,743	12,00	248,92	0,000
9	564571111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.250 mm	m2	56,490	0,82	46,32	2,825
10	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé predhrvené 16-32 b	t	25,421	12,00	305,05	0,000
11	571903111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 10 do 15 kg/m2	m2	56,490	0,32	18,08	0,895
12	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	56,490	13,50	762,62	0,000
13	5921952300-1	Dlažba betónová zmková hr. 60 mm, sivá	m2	57,620	10,00	576,20	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 345,28 2,559

14	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	18,830	4,87	91,70	1,859
15	5921954660-1	Betónový parkový obrubník 100x20x5 cm, sivý	ks	19,018	2,20	41,84	0,000
16	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 - vjazd	m	6,000	6,64	39,84	0,700
17	5921954420	Betónový obrubník cestný 100x20x15-5 cm - nábehový	ks	6,120	6,90	42,23	0,000
18	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,833	2,00	129,67	0,000

Celkom 2 577,66 8,633

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Spevnené plochy

Časť: Úprava záhrady

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	750,99	6,786
------------	----------------------------	---------------	--------------

1	Zemné práce	749,24	6,786
----------	--------------------	---------------	--------------

1	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	162,140	0,67	108,63	6,486
2	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,010	7,07	35,42	0,000
3	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	162,140	0,84	136,20	0,000
4	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	162,140	0,51	82,69	0,000
5	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	35,00	350,00	0,000
6	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	10,000	0,93	9,30	0,300
7	0265324800	Hlohýňa - <i>Pyracantha coccinea</i> , krík, zemný bal, d 40 - 60 cm	ks	2,000	2,50	5,00	0,000
8	0265520400	Tamaryška - <i>Tamarix tetrandra</i> , krík bal, d 60 - 80 cm	ks	2,000	2,50	5,00	0,000
9	0265203200	Zlatý dážď - <i>Forsythia intermedia</i> , krík bal, d 60 - 80 cm	ks	2,000	3,00	6,00	0,000
10	0265249600	Zemolez - <i>Lonicera tataricum</i> , krík bal, d 60 - 80 cm	ks	2,000	3,00	6,00	0,000
11	0265244500	Vtáčí zob - <i>Ligustrum vulgare</i> , krík bal, d 50 - 70 cm	ks	2,000	2,50	5,00	0,000

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,75	0,000
----------	--	-------------	--------------

12	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie územia	t	0,029	60,27	1,75	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	------	-------

	Celkom	750,99	6,786
--	---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 662,96 1,083

1 Zemné práce 857,16 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	61,000	6,50	396,50	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	61,000	0,62	37,82	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	44,000	2,60	114,40	0,000
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	17,000	11,37	193,29	0,000
5	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	7,800	9,59	74,80	0,000
6	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	15,000	2,69	40,35	0,000

5 Komunikácie 202,50 0,000

7	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m ²	m ²	15,000	13,50	202,50	0,000
---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 596,81 1,083

8	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúr polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	54,000	0,22	11,88	0,000
9	2861132420	LDPE rúra tlaková pre rozvod vody PN 6 3.2 Mpa nav 40x 5.5mm	m	54,000	0,73	39,42	0,000
10	4227531108	Navrtávací pás HAKU D 63-1 1/2" HAWLE	ks	1,000	28,76	28,76	0,000
11	893810133	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	24,46	24,46	0,432
12	2860011230.1	Vodomerňa šachta DN1000, Q 3,5/1600 s vod. zostavou	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
13	4229150010	Poklop plastový plný	ks	1,000	15,98	15,98	0,000
14	722263417	Montáž vodomernej zostavy 1"	ks	1,000	13,29	13,29	0,004
15	2861660200	prechodka PE/ocel USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/1" FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	44,09	88,18	0,000
16	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,000	0,46	24,84	0,648

99 Presun hmôt HSV 6,49 0,000

17	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,300	21,64	6,49	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 167,80 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 167,80 0,000

18	722212111	Armatúry prírubové, vodovodný posúvač so zemnou súpravou a poklopom DN 40	súb	1,000	55,93	55,93	0,000
19	4222138000	Posúvač D 40 mm S 35-111-616 PN 16 N	ks	1,000	87,90	87,90	0,000
20	722212330	Kľúč k posúvaču so zemnou súpravou (všetkých rozmerov) Y 1030	ks	1,000	23,97	23,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M	Práce a dodávky M					69,12	0,000
----------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

21-M	Elektromontáže					69,12	0,000
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

21	210900022	Vodič AYKY 2x4	m	54,000	1,28	69,12	0,000
----	-----------	----------------	---	--------	------	-------	-------

	Celkom					1 899,88	1,083
--	---------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy

Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevjanik

Dátum: 28. 7. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 380,99 0,213

1 Zemné práce 219,63 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,600	8,97	86,11	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,600	0,77	7,39	0,000
3	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	6,400	3,03	19,39	0,000
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,200	14,23	45,54	0,000
5	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	5,100	12,00	61,20	0,000

8 Rúrové vedenie 109,47 0,213

6	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	21,67	21,67	0,065
7	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	8,000	1,28	10,24	0,000
8	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	4,000	15,00	60,00	0,000
9	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 160 mm	ks	1,000	7,00	7,00	0,000
10	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	1,32	10,56	0,148

99 Presun hmôt HSV 51,89 0,000

11	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,189	10,00	51,89	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

Celkom 380,99 0,213

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončanej stavby súp. č. 58 na Dom smútku Nižné Ružbachy
Objekt: NN prípojka

Objednávateľ: Obec Nižné Ružbachy
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Miesto: Nižné Ružbachy

Spracoval: Mikuláš Derevanik
Dátum: 28. 7. 2017

Spracoval: Mikuláš Derevanik
Dátum: 12.6.2020

			ZOD				Zmeny					
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						2 803,91	0,000				-2 803,91	0,000
21-M Elektromontáže						2 235,49	0,000				-2 235,49	0,000
1	210010023	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1528-28, uložená pevne	m	3,000	1,00	3,00	0,000	m	-3,000	1,00	-3,00	0,000
2	2869100500	Príchytky plastov 1m	ks	3,000	0,34	1,02	0,000	ks	-3,000	0,34	-1,02	0,000
3	3450728400	Rúrka tuhá PVC 1536	m	3,000	1,26	3,78	0,000	m	-3,000	1,26	-3,78	0,000
4	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5	ks	1,000	1,10	1,10	0,000	ks	-1,000	1,10	-1,10	0,000
5	210040001	Stožiar z predpätého betónu 8-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výstroje	ks	1,000	52,60	52,60	0,000	ks	-1,000	52,60	-52,60	0,000
6	3162154017	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/15 ELV PRODUKT	ks	1,000	800,00	800,00	0,000	ks	-1,000	800,00	-800,00	0,000
7	210040378	Montáž skrutky napínacej M16 s otvoreným okom, vr. držiaka na PB	ks	2,000	3,27	6,54	0,000	ks	-2,000	3,27	-6,54	0,000
8	3450000930	Objímka s napínačom M16	ks	2,000	10,55	21,10	0,000	ks	-2,000	10,55	-21,10	0,000
9	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	3,54	14,16	0,000	ks	-4,000	3,54	-14,16	0,000
10	3450601600	Svorka 50-150/16-9	ks	4,000	3,38	13,52	0,000	ks	-4,000	3,38	-13,52	0,000
11	210100001.1	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	8,000	0,72	4,32	0,000	ks	-8,000	0,72	-4,32	0,000
12	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	2,22	35,52	0,000	ks	-16,000	2,22	-35,52	0,000
13	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	1,000	12,83	12,83	0,000	ks	-1,000	12,83	-12,83	0,000
14	3451807280	Zmršťovacie káblové koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2 typ: VE4021	ks	1,000	8,92	8,92	0,000	ks	-1,000	8,92	-8,92	0,000
15	210120103	Polistkový náboj vč.montáže nožový náboj PC	ks	3,000	0,82	2,46	0,000	ks	-3,000	0,82	-2,46	0,000
16	3450104500	FG-polistková vložka NH C 000 40A	ks	3,000	9,00	27,00	0,000	ks	-3,000	9,00	-27,00	0,000
17	210193043	skriňa prípojková plastová SPP na stlp	ks	1,000	6,60	6,60	0,000	ks	-1,000	6,60	-6,60	0,000
18	3570190794	Skriňa prípojková plastová na stlp SPP2 CD IV P21, IP44 vr. objímky HASMA	ks	1,000	65,92	65,92	0,000	ks	-1,000	65,92	-65,92	0,000
19	210193056	Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, RE-typ RE2.0 F403 63 A P2., oblasť VSE	ks	1,000	19,80	19,80	0,000	ks	-1,000	19,80	-19,80	0,000
20	ERO00000003 7	RE 2.0-F403, 25A (M) .. A P0 (25 mm2/16 mm2 - do ELM) - TN-C	ks	1,000	180,00	180,00	0,000	ks	-1,000	180,00	-180,00	0,000
21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	22,000	0,21	4,62	0,000	m	-22,000	0,21	-4,62	0,000
22	3410350085.1	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	23,100	0,50	11,55	0,000	m	-23,100	0,50	-11,55	0,000
23	210801101	Kábel medený uložený voľne ÖLFLEX CALSSIC 100 450/750 V 4x25	m	22,000	1,14	25,08	0,000	m	-22,000	1,14	-25,08	0,000
24	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	23,100	8,26	190,81	0,000	m	-23,100	8,26	-190,81	0,000
25	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x25	m	25,000	0,66	16,50	0,000	m	-25,000	0,66	-16,50	0,000
26	3410350342.1	AYKYz 4x25 Kábel samonosný, hliníkový	m	25,000	3,10	77,50	0,000	m	-25,000	3,10	-77,50	0,000
27	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	7,000	1,52	10,64	0,000	m	-7,000	1,52	-10,64	0,000
28	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	7,350	2,37	17,42	0,000	m	-7,350	2,37	-17,42	0,000
29	210950101	Označovací štítky na kábel (naviac proti norme)	ks	2,000	0,27	0,54	0,000	ks	-2,000	0,27	-0,54	0,000
30	2830028200	Označovač káblov 1,6 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	2,000	0,02	0,04	0,000	ks	-2,000	0,02	-0,04	0,000
31	210950204	Príslušk. na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	15,000	2,54	38,10	0,000	m	-15,000	2,54	-38,10	0,000
32	PM	Podružný materiál	%	15,000	4,50	67,50	0,000	%	-15,000	4,50	-67,50	0,000
33	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	4,50	45,00	0,000	%	-10,000	4,50	-45,00	0,000
34	R1	Odborná prehliadka a skúška	ko mpl	1,000	450,00	450,00	0,000	ko mpl	-1,000	450,00	-450,00	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						568,42	0,000				-568,42	0,000
35	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,020	110,00	2,20	0,000	km	-0,020	110,00	-2,20	0,000
36	460050023	Jame pre jednoduchý stožiar nepŕtkovaný dĺžky 11-13 m, v rovine,zášyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	1,000	58,32	58,32	0,000	ks	-1,000	58,32	-58,32	0,000
37	460050001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,650	100,00	65,00	0,000	m3	-0,650	100,00	-65,00	0,000
38	5893322500	C 30/37 PC DO 22MM ZP 10-60MM	m3	0,650	80,00	52,00	0,000	m3	-0,650	80,00	-52,00	0,000
39	460200183	Hĺbenie káblovej rhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemline triedy 3	m	15,000	4,77	71,55	0,000	m	-15,000	4,77	-71,55	0,000
40	46027008171	Príprava a osadenie pilierov pre skrine SP 3, 4, 5	ks	1,000	45,00	45,00	0,000	ks	-1,000	45,00	-45,00	0,000
41	460420022	Zriadenie, rekonšt. kábloveho lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	1,20	18,00	0,000	m	-15,000	1,20	-18,00	0,000
42	5831214500	Zásypový piesok	l	1,560	13,60	21,22	0,000	l	-1,560	13,60	-21,22	0,000
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 33 cm	m	15,000	0,43	6,45	0,000	m	-15,000	0,43	-6,45	0,000
44	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000	0,51	7,65	0,000	m	-15,000	0,51	-7,65	0,000
45	460510021	Úplné zriadenie a osadenie kábloveho priestupu z PVC rúr svetlostí do 10,5 cm bez zemných prác	m	15,000	1,00	15,00	0,000	m	-15,000	1,00	-15,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	2861112600	PE K5X 125	m	15,000	3,20	48,00	0,000	m	-15,000	3,20	-48,00	0,000
47	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	15,000	1,80	27,00	0,000	m	-15,000	1,80	-27,00	0,000
48	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,650	6,61	4,30	0,000	m3	-0,650	6,61	-4,30	0,000
49	460600002	Pripísluk za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,000	0,41	1,23	0,000	m3	-3,000	0,41	-1,23	0,000
50	460620013.1	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.čiariny	m2	10,000	1,30	13,00	0,000	m2	-10,000	1,30	-13,00	0,000
51	PM	Podružný materiál	%	15,000	4,50	67,50	0,000	%	-15,000	4,50	-67,50	0,000
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	4,50	45,00	0,000	%	-10,000	4,50	-45,00	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby - DMT práce												
HZS						60,00	0,000				-60,00	0,000
53	HZS000211	DMT práce_Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	10,00	60,00	0,000	hod	-6,000	10,00	-60,00	0,000
Celkom						2 863,91	0,000				-2 863,91	0,000